

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 27	m		
			m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 7.20	m		
			m	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 34.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.410</b>
5	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>MALOWANIE POMIESZCZEN</b>			
6	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 401.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	401.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.160</b>
7	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 38.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.450</b>
8	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 401.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	401.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>401.160</b>
9	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 278.13	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	278.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.130</b>
10	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 123.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.030</b>
11	KNR 2-17 d.2 0137-01 z.o.3.3. 9903	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mury- wanych - w obiektach modernizowanych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3</b>		<b>DOCIEPLENIE</b>			
12	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 133.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.960</b>
13	KNR-W 4-01 d.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 10.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
14	KNR-W 4-01 d.3 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach 10.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
15	KNR-W 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10.61	szt.		
			szt.	10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
16	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 138.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	138.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.410</b>
17	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 133.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.960</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 4.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.450	
				RAZEM	4.450
19	KNR 0-23 d.3 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 535.84	szt		
			szt	535.840	
				RAZEM	535.840
20	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 27.60	m		
			m	27.600	
				RAZEM	27.600
21	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 133.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.960	
				RAZEM	133.960
22	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 4.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.450	
				RAZEM	4.450
23	KNR 0-23 d.3 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 138.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	138.410	
				RAZEM	138.410
24	KNR 0-23 d.3 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 133.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.960	
				RAZEM	133.960
25	KNR 0-23 d.3 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 4.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.450	
				RAZEM	4.450
26	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 156.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.000	
				RAZEM	156.000
27	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)	m-g		
				RAZEM	112.608
<b>4</b>		<b>DACHY</b>			
28	KNR-W 2-02 d.4 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 1.054	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1.054	
				RAZEM	1.054
29	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm do min. 0,10 360/nk 202.00 + folie izolacyjne	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.000	
				RAZEM	202.000
30	KNR-W 2-02 d.4 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 2.421	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.421	
				RAZEM	2.421
31	KNR-W 2-02 d.4 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej 0.176	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.176	
				RAZEM	0.176
32	KNR-W 2-02 d.4 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 202.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	202.650	
				RAZEM	202.650
33	KNR 0-15II d.4 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łąt 16 cm 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 0-15II d.4 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 27.00	m m	27.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.000
35	KNR 0-15II d.4 0529-02	Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
36	KNR-W 2-02 d.4 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 2-02 d.4 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		32.60	m <sup>2</sup>	32.600	
				RAZEM	32.600
38	KNR-W 2-02 d.4 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		42.40	m <sup>2</sup>	42.400	
				RAZEM	42.400
<b>5</b>		<b>REMONT ŁAZIENKI</b>			
39	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		5.55	m <sup>2</sup>	5.550	
				RAZEM	5.550
40	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		15.14	m <sup>2</sup>	15.140	
				RAZEM	15.140
41	KNR AT-22 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		15.14	m <sup>2</sup>	15.140	
				RAZEM	15.140
42	KNR AT-22 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		15.14	m <sup>2</sup>	15.140	
				RAZEM	15.140
43	KNR AT-22 d.5 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
		15.14	m <sup>2</sup>	15.140	
				RAZEM	15.140
44	KNR AT-22 d.5 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>		
		15.14	m <sup>2</sup>	15.140	
				RAZEM	15.140
45	KNR AT-23 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		5.55	m <sup>2</sup>	5.550	
				RAZEM	5.550
46	KNR AT-23 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		5.55	m <sup>2</sup>	5.550	
				RAZEM	5.550
47	KNR AT-23 d.5 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
		5.55	m <sup>2</sup>	5.550	
				RAZEM	5.550
48	KNR AT-23 d.5 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		5.55	m <sup>2</sup>	5.550	
				RAZEM	5.550
49	KNR 4-01 d.5 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		8.84	m <sup>2</sup>	8.840	
				RAZEM	8.840
50	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		8.84	m <sup>2</sup>	8.840	
				RAZEM	8.840
51	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		8.84	m <sup>2</sup>	8.840	
				RAZEM	8.840
52	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-02 d.5 0135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-02 d.5 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-02 d.5 0121-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-02 d.5 0124-01 analogia	Wymiana głowicy zaworu o śr. 15-25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000