OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieci TN-C-S/TN-S

DIAGRAM ŁĄCZEŃ SZR									
tryb pracy	Q1	Q2	QS	QA	K1	K2	K3	Q10.1	Q10.2
praca normalna (zasilanie podstawowe)	1	0	1	0	1	1	1	1	1
praca normalna (zasilanie rezerwowe)	0	1	1	0	1	1	1	1	1
praca awaryjna (zasilanie z agregatu prądotwórczego)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
praca awaryjna (zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTWO POWIATOWE w SIERPCU
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 SIERPC

Inwestor: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2a 09-200 Sierpc			Wykonawca: SOLAR-TECH Przemysław Sulkowski, ul. T. Kościuszki 6, 09-200 Sierpc	
Nazwa inwestycji: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 352,8 kWp w celu wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej na potrzeby własne Ciepłowni w Sieprcu"				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Sprawdzający	Dariusz Ostrowski	MAZ/0229/PWBE/18		
Projektant	Wojciech Wróbel	LUB/0057/PWBE/15	28.11.2025	
Kreślił	Michał Chmielewski	....	11.2025	D. Ostrowski
....	....	....	....	....

Skala		Format	Nr proj.	Rev.	Nr Rys.
b/s	Schemat zasilania farmy fotowoltaicznej	A3	P-08-2025	0	E-01

47